

	0.00	0.00
	0.00	0.00
TOTAL GERAL DA OBRA		106,354.92

MODELO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Nome da Prefeitura	FOLHA Nº: 01/
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q	DATA: dd/mm/
LOCAL: Rua X, Bairro Y	FORMA DE E
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - Junho/09	() DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: XX Meses	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA			
1.1	IIO-BAR-046	BARRACÃO DE OBRA	M2	10.00	233.32
1.2	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO	UN	1.00	629.56
2	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS			
2.1	OBR-VIA-130	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M2	1,000.00	1.09
2.2	OBR-VIA-145	EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM)	M3	150.00	9.12
2.3	OBR-VIA-315	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 0 A 10 KM	M3XKM	1,500.00	0.75
2.4	OBR-VIA-345	TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM	M3XKM	698.40	0.71
2.5	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (DMT = 350 KM)	TXKM	2,380.00	0.31
2.6	OBR-VIA-160	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS	M2	1,000.00	2.72
2.7	OBR-VIA-165	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS	M2	1,000.00	0.64
2.8	OBR-VIA-180	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS	M3	30.00	337.93
2.9	OBR-VIA-375	TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 0 A 10 KM	M3XKM	300.00	0.80
3	DRE-001	DRENAGEM			
3.1	DRE-SAR-005	SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG	M	400.00	9.37
4	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES			
4.1	URB-MFC-005	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM	M	400.00	23.56

		Os valores dos quantitativos da planilha são meramente ilustrativos			
TOTAL GERAL DA OBRA					

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV - MG
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SUBSEAM - MG
www.governo.mg.gov.br - Fone: (31) 3915-0055 / 0054 / 0053

01
aa
EXECUÇÃO:
(x) INDIRETA
LDI 33.48%

PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
311.44	3,114.40
840.34	840.34
0.00	0.00
0.00	0.00
1.45	1,450.00
12.17	1,825.50
1.00	1,500.00
0.95	663.48
0.41	975.80
3.63	3,630.00
0.85	850.00
451.07	13,532.10
1.07	321.00
0.00	0.00
0.00	0.00
12.51	5,004.00
0.00	0.00
0.00	0.00
31.45	12,580.00
0.00	0.00

